

Haustechnik Privat

BV: Firma Sanicentral
GmbH, Robert-Bosch, Reutlingen

Wärmedämmung
an verzinkten Stahlblechkanälen/ Spyromantelrohr mit Vinylkautschuk 19 mm,
Oberflächenmantel bestehend aus einen verzinkten Stahlblech.

Technische
Abwicklung: Herr Frieß

Projektleitung: Herr G. Herrmann

BV: Firma Hering &
Mirschberger GmbH, Haus der Medien, Hofheim-Wallau

Isolieren von
warmführenden Rohrleitungen, alukaschierte Mineralfaserschalen,
Oberflächenmantel Alugrobkornknetlegierung bzw. verzinkter Stahlblechmantel.

Technische
Abwicklung: Herr J. Herrmann

Projektleitung: Hr. G. Herrmann

BV: Firma Hering &
Mirschberger GmbH, Seniorenresidenz, Taunusstein

Isolieren von
warmführenden Rohrleitungen, alukaschierte Mineralfaserschalen,
Oberflächenmantel Alugrobkornknetlegierung bzw. verzinkter Stahlblechmantel.

Technische
Abwicklung: Herr J. Herrmann

Projektleitung: Herr G. Herrmann

BV: Firma LKU GmbH,
Zeltstadt, Merzig

Isolieren von
Zu- und Abluftkanälen im Außenbereich mit 80 mm Mineralfasermatten,
dampfdiffusionsdicht verklebt und einem Aluminiumoberflächenmantel.

Technische
Abwicklung: Herr Frieß

Projektleitung: Herr G. Herrmann

BV: Firma Heitkamp GmbH,
Vodafone, Karlsruhe

Vorbeugender
Brandschutz im Ausbau, verschließen von Brandwanddurchführungen mit
ZZ-BDS-Steinen und ZZ-Brandschutzmasse.

Technische
Abwicklung: Herr J. Herrmann

Projektleitung: Hr. G. Herrmann

BV: Firma McDonald`s
Deutschland Inc., Store, Luxembourg

Technische
Sanierung der Lüftungsisolierung, Schachtwandverkleidung.

Technische
Abwicklung: Herr Frieß

Projektleitung: Herr G. Herrmann

BV: Sanicentral GmbH,
BKRZ, Frankfurt

Isolieren der
gesamten Sanitärinstallationen, Warmwasser, Kaltwasser, Regen- und
Abflussleitungen mit alukaschierten Schalen und verzinktem Blechmantel.

Technische
Abwicklung: Herr Frieß

Projektleitung: Herr G. Herrmann

BV: Firma McDonald`s
Deutschland Inc., Terminal 2, Flughafen Frankfurt

Sanierung der
Kälterohrleitungen mit Foamglasschalen.

Technische
Abwicklung: Herr Frieß

Projektleitung: Herr G. Herrmann

BV: Firma McDonald`s
Deutschland Inc., Hauptwache, Frankfurt

Bekleidung von
Beton- und Stahlstützen mit Promatect-H-Platten.

Technische
Abwicklung: Herr Frieß

Projektleitung: Hr. G. Herrmann

BV: Firma McDonald`s
Deutschland Inc., Hanauer Landstraße, Frankfurt

Brandschutzsanierung

Technische
Abwicklung: Herr Frieß

Projektleitung: Hr. G. Herrmann

BV: Firma Friedrich Morsch
GmbH & Co. KG, Im Mörgelgewann

Alukaschierte
Schalen mit PVC-Hartmantel und PVC-Kappen/ Brandwanddurchführungen mit
Conlitschalen.

Technische
Abwicklung: Herr Frieß

Projektleitung: Hr. G. Herrmann

BV: Firma SKE GmbH, Firma
Stulz GmbH, AFN, Wiesbaden

Isolieren von
warmführenden Rohrleitungen mit alukaschierten Mineralfaserschalen,
Oberflächenmantel PVC-Hartfolie/ innerhalb der Zentrale wurden Verteiler und
Armaturen mit Blechmantel ausgeführt.

Technische
Abwicklung: Herr Frieß

Projektleitung: Hr. G. Herrmann

BV: Firma Frigo Net, Bank
1 Saar, Saarbrücken

Isolieren von
verzinkten Lüftungsleitungen mit alukaschierten Mineralfasermatten innerhalb
der Zentrale.

Technische
Abwicklung: Hr. Frieß

Projektleitung: Herr G. Herrmann

BV: Eurodata, Saarbrücken, Klima Becker

Lieferrn,
herstellen & montieren selbstständig L 90 Kanäle mit Promatectplatten.
Wärmedämmarbeiten an betriebstechnischen Anlagen mit Kautschuk &
Mineralfaserschalen/-matten

Technische
Abwicklung: Hr. J. Herrmann

Projektleitung: Hr. G. Herrmann